



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072.425-47/2020	Nº SICONV 903781/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape Deputado Fausto Pinato			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico nos bairros: Centro, Vila Ernane Murad e Vila Santa	MUNICÍPIO / UF Presidente Venceslau / SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Recapeamento Asfáltico nos bairros: Centro, Vila Ernane Murad e Vila Santa Lucília.									318.321,11	
1.			Recapeamento					-	318.321,11	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	1.180,20	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	2,88	332,14	BDI 1	409,79	1.180,20	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.484,05	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	2,00	1.411,92	BDI 1	1.742,03	3.484,05	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	7.259,30	
1.3.1.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	2.941,85	BDI 1	3.629,65	3.629,65	RA
1.3.2.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	2.941,85	BDI 1	3.629,65	3.629,65	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	306.397,56	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.222,05	2,36	BDI 1	2,91	18.106,17	RA
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	84,00	1,06	BDI 1	1,31	110,04	RA
1.4.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.425,15	0,41	BDI 1	0,51	726,83	RA
1.4.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	168,00	1,39	BDI 1	1,71	287,28	RA
1.4.5.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	246,39	0,56	BDI 1	0,69	170,01	RA
1.4.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	186,66	1.142,03	BDI 1	1.409,04	263.011,41	RA
1.4.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.999,75	1,77	BDI 1	2,18	15.259,46	RA
1.4.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.266,30	0,69	BDI 1	0,85	8.726,36	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072.425-47/2020	Nº SICONV 903781/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape Deputado Fausto Pinato			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico nos bairros: Centro, Vila Ernane Murad e Vila Santa	MUNICÍPIO / UF Presidente Venceslau / SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento Asfáltico nos bairros: Centro, Vila Ernane Murad e Vila Santa Lucília.									318.321,11
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Presidente Venceslau / SP

Local

quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruna da Silva Batista

CREA/CAU: 506.346.227-0

ART/RRT: 28027230210565761

RECURSO
←