



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070.330-01/2020	Nº SICONV 899834/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape Deputado Marcos Pereira			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico com CBUQ, com sinalização viária nos bairros: Centro,	MUNICÍPIO / UF Presidente Venceslau / SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Recapeamento Asfáltico com CBUQ, com sinalização viária nos bairros: Centro, Vila Fest, Vila Carmem, Vila Santa Lucília									613.587,72	
1.			Recapeamento					-	613.587,72	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	1.192,46	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	2,88	335,59	BDI 1	414,05	1.192,46	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.446,75	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	2,00	1.396,80	BDI 1	1.723,37	3.446,75	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	7.512,44	
1.3.1.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	3.044,43	BDI 1	3.756,22	3.756,22	RA
1.3.2.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	3.044,43	BDI 1	3.756,22	3.756,22	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	601.436,07	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	11.829,01	2,52	BDI 1	3,11	36.788,22	RA
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	159,68	1,09	BDI 1	1,34	213,97	RA
1.4.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.709,43	0,42	BDI 1	0,52	1.408,91	RA
1.4.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	319,39	1,44	BDI 1	1,78	568,51	RA
1.4.5.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	468,42	0,58	BDI 1	0,72	337,26	RA
1.4.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	354,89	1.175,72	BDI 1	1.450,60	514.803,44	RA
1.4.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.308,39	1,82	BDI 1	2,25	29.943,90	RA
1.4.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.518,95	0,72	BDI 1	0,89	17.371,86	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070.330-01/2020	Nº SICONV 899834/2020	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recape Deputado Marcos Pereira			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico com CBUQ, com sinalização viária nos bairros: Centro,	MUNICÍPIO / UF Presidente Venceslau / SP	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento Asfáltico com CBUQ, com sinalização viária nos bairros: Centro, Vila Fest, Vila Carmem, Vila Santa Lucilia									613.587,72

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 26 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruna da Silva Batista

CREA/CAU: 506.346.227-0

ART/RRT: 28027230210563203

RECURSO
←