



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1075.483-84/2021	<b>Nº SICONV</b> 912923/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO CENTRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 05-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapeamento Asfáltico em várias vias do Centro de Presidente Venceslau	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Presidente Venceslau / SP	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Recapeamento Asfáltico em várias vias do Centro de Presidente Venceslau</b>									<b>486.327,59</b>	
<b>1.</b>			<b>Recapeamento</b>					-	<b>486.327,59</b>	
<b>1.1.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>2.418,84</b>	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	4,50	435,66	BDI 1	537,52	2.418,84	RA
<b>1.2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>2.890,18</b>	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	1,00	2.342,50	BDI 1	2.890,18	2.890,18	RA
<b>1.3.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>9.897,42</b>	
1.3.1.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	4.010,95	BDI 1	4.948,71	4.948,71	RA
1.3.2.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	4.010,95	BDI 1	4.948,71	4.948,71	RA
<b>1.4.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					-	<b>471.121,15</b>	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.672,25	2,94	BDI 1	3,63	27.850,27	RA
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	103,58	1,42	BDI 1	1,75	181,27	RA
1.4.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.757,33	0,56	BDI 1	0,69	1.212,56	RA
1.4.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	207,15	1,88	BDI 1	2,32	480,59	RA
1.4.5.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	303,82	0,75	BDI 1	0,93	282,55	RA
1.4.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	230,17	1.412,85	BDI 1	1.743,17	401.225,44	RA
1.4.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.631,38	2,37	BDI 1	2,92	25.203,63	RA
1.4.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.659,35	0,94	BDI 1	1,16	14.684,84	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1075.483-84/2021	<b>Nº SICONV</b> 912923/2021	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO CENTRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 05-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapamento Asfáltico em várias vias do Centro de Presidente Venceslau	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Presidente Venceslau / SP	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>Recapamento Asfáltico em várias vias do Centro de Presidente Venceslau</b>									<b>486.327,59</b>
Observações:									

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Presidente Venceslau / SP  
**Local**  
  
segunda-feira, 12 de setembro de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Bruna da Silva Batista  
**CREA/CAU:** 506.346.227-0  
**ART/RRT:** 28027230220577144

RECURSO  
←