



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1070.330-01/2020	<b>Nº SICONV</b> 899834/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recape Deputado Marcos Pereira			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 07-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapeamento Asfáltico com CBUQ, com sinalização viária nos bairros: Centro,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Presidente Venceslau / SP	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Recapeamento Asfáltico com CBUQ, com sinalização viária nos bairros: Centro, Vila Fest, Vila Carmem, Vila Santa Lucília</b>									<b>533.526,87</b>	
<b>1.</b>			<b>Recapeamento</b>					-	<b>533.526,87</b>	
<b>1.1.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>2.023,00</b>	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	2,88	569,32	BDI 1	702,43	2.023,00	RA
<b>1.2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>3.875,81</b>	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	2,00	1.570,68	BDI 1	1.937,90	3.875,81	RA
<b>1.3.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>10.545,68</b>	
1.3.1.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	4.273,66	BDI 1	5.272,84	5.272,84	RA
1.3.2.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	4.273,66	BDI 1	5.272,84	5.272,84	RA
<b>1.4.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					-	<b>517.082,38</b>	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	8.139,08	2,90	BDI 1	3,58	29.137,90	RA
1.4.2.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	109,87	1,52	BDI 1	1,88	206,56	RA
1.4.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.864,25	0,60	BDI 1	0,74	1.379,55	RA
1.4.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	219,76	2,02	BDI 1	2,49	547,20	RA
1.4.5.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	322,30	0,81	BDI 1	1,00	322,30	RA
1.4.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	244,19	1.461,75	BDI 1	1.803,51	440.399,11	RA
1.4.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.157,14	2,53	BDI 1	3,12	28.570,29	RA
1.4.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.430,45	1,00	BDI 1	1,23	16.519,47	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1070.330-01/2020	<b>Nº SICONV</b> 899834/2020	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recape Deputado Marcos Pereira			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 07-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapeamento Asfáltico com CBUQ, com sinalização viária nos bairros: Centro,	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Presidente Venceslau / SP	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento Asfáltico com CBUQ, com sinalização viária nos bairros: Centro, Vila Fest, Vila Carmem, Vila Santa Lucilia									533.526,87

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Presidente Venceslau / SP

**Local**

terça-feira, 20 de setembro de 2022

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Bruna da Silva Batista

**CREA/CAU:** 506.346.227-0

**ART/RRT:** 28027230210563203

RECURSO  
←