



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180, Centro

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE
LOCAL:	AVENIDA TIRADENTES

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	TOTAL S/ BDI
6.2 e 7.2	COMPOSIÇÃO	001	Chapa OSB, espessura de 11,1mm, resistente a água, inclusive aplicação de primer e pintura com tinta acrílica na cor preto	m²			265,92
	CDHU-I	B.01.000.010101	Ajudante geral	h	0,8000	20,44	16,35
	CDHU-I	B.01.000.010111	Carpinteiro	h	0,9100	24,87	22,63
	CDHU-I	B.01.000.010140	Pintor	h	0,4500	29,80	13,41
	CDHU-I	B.01.000.010141	Ajudante de pintor	h	0,4500	20,44	9,19
	CDHU-I	D.02.000.021072	Chapa OSB (Oriented Strand Board) de 11,1mm (1,20x2,40m) - resistente a água (classificação: Exposição 1)	unid	0,3912	124,72	48,79
	CDHU-I	J.02.000.037542	Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suviniil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente	l	0,2500	32,98	8,24
	CDHU-I	S.04.000.038014	Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias)	unid	0,3000	0,75	0,22
	SINAPI-I	044074	Primer de poliuretano	l	0,2500	566,31	141,57
	Cotação	01	Parafuso OSB PA 4,2 x 32 mm anfix c/ 700	kg	0,2930	18,84	5,52

6.3 e 7.3	COMPOSIÇÃO	002	Telha shingle - fornecimento e instalação (inclusive transporte)	m²			328,84
	CDHU-I	B.01.000.010101	Ajudante geral	h	1,5000	20,44	30,66
	CDHU-I	B.01.000.010111	Carpinteiro	h	0,7500	24,87	18,65
	COTAÇÃO	02	Subcobertura para telha shingle 0,17 x 1100 x 87000 mm	m²	1,0000	13,88	13,88
	COTAÇÃO	03	Telha shingle	m²	1,0000	112,87	112,87
	COTAÇÃO	04	Prego para telha shingle 3,4 x 25 mm	kg	0,1674	72,90	12,20
	COTAÇÃO	05	Prego ventilação 3,4 x 50 mm	kg	0,0558	106,90	5,96
	COTAÇÃO	06	Ventilação inflow	pç	0,2791	89,90	25,09
	COTAÇÃO	07	Perfil de arremate para telha shingle	pç	0,1953	89,90	17,55
	CDHU	70.20.020	Carga e transporte com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	km	8,5252	10,79	91,98

7.4	COMPOSIÇÃO	003	Cumeeira para telha shingle - fornecimento e instalação (inclusive transporte)	m			193,44
	CDHU-I	B.01.000.010101	Ajudante geral	h	0,4000	20,44	8,17
	CDHU-I	B.01.000.010111	Carpinteiro	h	0,4000	24,87	9,94
	COTAÇÃO	04	Prego para telha shingle 3,4 x 25 mm	kg	0,1434	72,90	10,45
	COTAÇÃO	08	Cumeeira para telha shingle	m	1,0000	72,90	72,90
	CDHU	70.20.020	Carga e transporte com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	km	8,5252	10,79	91,98

9.1.1 e 9.2.1	COMPOSIÇÃO	004	Limpeza e regularização manual do solo	m²			2,04
	CDHU-I	B.01.000.010146	Servente	h	0,1000	20,44	2,04

7.5	COMPOSIÇÃO	005	Forma em madeira para piso de concreto	m²			84,90
	CDHU-I	B.01.000.010111	Carpinteiro	h	1,3000	24,87	32,33
	CDHU-I	B.01.000.010112	Ajudante de carpinteiro	h	1,3000	20,44	26,57
	CDHU-I	D.02.000.021021	Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª	m²	0,2000	115,92	23,18
	CDHU-I	E.02.000.026760	Prego diversas bitolas (referência 18 x 27)	kg	0,1500	18,84	2,82

FONTE: TABELA CDHU 06/2025 - São Paulo
TABELA SINAPI 07/2025 - São Paulo
BDI: 25,00%

Presidente Venceslau - SP, 28 de Agosto de 2025.

FAUEZ MANTOVANI DORO
Engenheiro Civil - CREA SP: 5069951940
ART: 2620251479739